

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	1	kg	150,00	0,35	52,50	
2	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	3	m2	4,00	5,60	22,40	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	4	tonx10m	50,00	2,00	100,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	5	ton	5,00	13,50	67,50	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	6	ton.km	30,00	0,35	10,50	
6	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	7	MM	30,00	5,60	168,00	
7	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	8	m2	150,00	19,70	2.955,00	
8	Ανοξειδωτος πάγκος εργασίας κουζίνας	ΝΑΟΙΚ Ν178.90.01	ΟΙΚ 7231	9	m2	3,00	105,00	315,00	
9	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	10	m2	70,00	2,20	154,00	
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	11	m2	70,00	6,70	469,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	12	m2	1,00	13,50	13,50	
12	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	14	m2	250,00	1,70	425,00	
13	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	15	m2	250,00	3,90	975,00	
14	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	16	m2	3,00	7,90	23,70	
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	17	kg	300,00	4,50	1.350,00	
16	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ 76.22.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7609.2	19	m2	7,00	25,00	175,00	
17	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) αύλειου χώρου	ΝΑΠΡΣ Ν1Β12.22.01	ΟΙΚ 5104	20	Κατ'άποκοπή	1,00	4.000,00	4.000,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								11.276,10	11.276,10
Σε μεταφορά									11.276,10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						11.276,10
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	2.029,70
			Άθροισμα						13.305,80
			Απρόβλεπτα					15,00%	1.995,87
			Άθροισμα						15.301,67
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						182,20
			Άθροισμα						15.483,87
			ΦΠΑ					24,00%	3.716,13
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						19.200,00

Σέρβια, 01/04/2019
Ο συντάξας,

Σέρβια, 01/04/2019
Θεωρήθηκε,

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μανώλης Θεοδωρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'