

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	1	tonx1 0m	20,00	2,00	40,00	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	2	ton	10,00	13,50	135,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.k m	12,00	0,35	4,20	
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	4	m2	5,00	4,50	22,50	
5	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	5	m2	22,00	5,60	123,20	
6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων μαύροι, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.21.02	ΟΙΚ 6422	6	MM	105,00	9,50	997,50	
7	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	7	kg	180,00	4,50	810,00	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	8	kg	50,00	5,30	265,00	
9	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	9	m2	22,00	33,50	737,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	10	m2	5,00	13,50	67,50	
11	Ανοξειδωτος πάγκος εργασίας κουζίνας	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.01	ΟΙΚ 7231	11	m2	3,00	105,00	315,00	
12	Ανοξειδωτη πλάτη πάγκου κουζίνας	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.02	ΟΙΚ 7231	12	m2	4,50	73,00	328,50	
13	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	13	m2	85,00	2,20	187,00	
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	14	m2	70,00	6,70	469,00	
15	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	15	MM	105,00	2,25	236,25	
16	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	16	m2	230,00	3,90	897,00	
17	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	17	m2	100,00	2,80	280,00	
Σε μεταφορά								5.914,65	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.914,65	
18	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.46	ΟΙΚ 7146	18	m2	5,00	12,90	64,50	
19	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	19	m2	5,00	5,60	28,00	
20	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	20	m2	3,50	45,00	157,50	
21	Τοποθέτηση σταθερών περσίδων αλουμινίου επί θύρας.	ΝΑΟΙΚ 65.50.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 6542	21	ΤΕΜ	1,00	100,00	100,00	
22	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ 76.22.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7609.2	22	m2	43,00	25,00	1.075,00	
23	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) αύλειου χώρου	ΝΑΠΡΣ ΝΒ12.22.01	ΟΙΚ 5104	23	Κατ'α ποκοπή	1,00	6.000,00	6.000,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								13.339,65	13.339,65
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εγκατάσταση κλιματιστική μονάδας 16.000 BTU/h	ΑΤΗΕ 8557.01.ΣΧΕΤ	Η/Μ 33	24	ΤΕΜ	2,00	900,00	1.800,00	
2	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	Η/Μ 052ΣΧ	Η/Μ 52	25	ΤΕΜ	1,00	1.500,00	1.500,00	
3	Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.ΣΧ	Η/Μ 52	26	ΤΕΜ	1,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								5.300,00	5.300,00
Άθροισμα									18.639,65
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.355,14
Άθροισμα									21.994,79
Απρόβλεπτα								15,00%	3.299,22
Άθροισμα									25.294,01
Πρόβλεψη αναθεώρησης									189,86
Άθροισμα									25.483,87
ΦΠΑ								24,00%	6.116,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									31.600,00

Σέρβια, 01/04/2019
Ο συντάξας,

Σέρβια, 01/04/2019
Θεωρήθηκε,

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μανώλης Θεοδωρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'