

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	100,00
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	2	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	10,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	60,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	60,00
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	5	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	18,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	6	ΝΑΟΙΚ 22.50	m2	5,00
7	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 1 1/2 "	7	ΝΑΟΙΚ 64.21.02	MM	65,00
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	8	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	75,00
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	9	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	100,00
10	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου	10	ΝΑΟΙΚ 73.90.02	MM	8,00
11	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	11	ΝΑΟΙΚ 73.76	MM	55,00
12	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	12	ΝΑΟΙΚ 79.35	MM	20,00
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	13	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	60,00
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	65,00
15	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	15	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	20,00
16	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	16	ΝΑΟΙΚ 73.96	m2	75,00
17	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	17	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	37,00
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	18	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	18,00
19	Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας κουζίνας	19	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.01	m2	3,00
20	Ανοξείδωτη πλάτη πάγκου κουζίνας	20	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.02	m2	4,00
21	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	21	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	m2	40,00
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	22	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	30,00
23	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	23	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	MM	65,00
24	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	24	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	m2	200,00
25	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	25	ΝΑΟΙΚ 76.22.01.ΣΧΕΤ	m2	5,00
26	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) αύλειου χώρου	26	ΝΑΠΡΣ Ν\B12.22.01	Κατ'απ οκοπή	1,00
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL (τύπου 33/900/800)	27	ΑΤΗΕ 8434.01.ΣΧΕΤ	TEM	7,00
2	Εγκατάσταση κλιματιστική μονάδας 16.000 BTU/h	28	ΑΤΗΕ 8557.01.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
3	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	29	Η/Μ 052ΣΧ	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης	30	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.ΣΧ	ΤΕΜ	1,00

Σέρβια, 01/04/2019
Ο συντάξας,

Σέρβια, 01/04/2019
Θεωρήθηκε,

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μανώλης Θεοδωρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'