

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	1	tonx10m	100,00	2,00	200,00	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	2	ton	10,00	13,50	135,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	3	ton.km	60,00	0,35	21,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	4	m2	60,00	7,90	474,00	
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	5	m2	18,00	4,50	81,00	
6	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	6	m2	5,00	5,60	28,00	
7	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.21.02	ΟΙΚ 6422	7	MM	65,00	9,50	617,50	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	8	kg	75,00	4,50	337,50	
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	9	kg	100,00	5,30	530,00	
10	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 73.90.02	ΟΙΚ 7393	10	MM	8,00	7,80	62,40	
11	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	11	MM	55,00	5,60	308,00	
12	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	12	MM	20,00	3,90	78,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	13	m2	60,00	14,60	876,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	14	m2	65,00	33,50	2.177,50	
15	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	15	MM	20,00	4,50	90,00	
16	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	16	m2	75,00	19,70	1.477,50	
17	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	17	m2	37,00	33,50	1.239,50	
Σε μεταφορά								8.732,90	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								8.732,90	
18	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	18	m2	18,00	13,50	243,00	
19	Ανοξειδωτος πάγκος εργασίας κουζίνας	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.01	ΟΙΚ 7231	19	m2	3,00	105,00	315,00	
20	Ανοξειδωτη πλάτη πάγκου κουζίνας	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90.02	ΟΙΚ 7231	20	m2	4,00	73,00	292,00	
21	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	21	m2	40,00	2,20	88,00	
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	22	m2	30,00	6,70	201,00	
23	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	23	MM	65,00	2,25	146,25	
24	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	24	m2	200,00	2,80	560,00	
25	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	ΝΑΟΙΚ 76.22.01.ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 7609.2	25	m2	5,00	25,00	125,00	
26	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) αύλειου χώρου	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.22.01	ΟΙΚ 5104	26	Κατ'α ποκοπή	1,00	6.000,00	6.000,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								16.703,15	16.703,15
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL (τύπου 33/900/800)	ΑΤΗΕ 8434.01.ΣΧΕΤ	Η/Μ 26	27	ΤΕΜ	7,00	230,00	1.610,00	
2	Εγκατάσταση κλιματιστική μονάδας 16.000 BTU/h	ΑΤΗΕ 8557.01.ΣΧΕΤ	Η/Μ 33	28	ΤΕΜ	1,00	900,00	900,00	
3	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	Η/Μ 052ΣΧ	Η/Μ 52	29	ΤΕΜ	1,00	1.500,00	1.500,00	
4	Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.ΣΧ	Η/Μ 52	30	ΤΕΜ	1,00	2.500,00	2.500,00	
Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								6.510,00	6.510,00
Άθροισμα									23.213,15
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.178,37
Άθροισμα									27.391,52
Απρόβλεπτα								15,00%	4.108,73
Άθροισμα									31.500,25
Πρόβλεψη αναθεώρησης									193,30
Άθροισμα									31.693,55
ΦΠΑ								24,00%	7.606,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									39.300,00

Σέρβια, 01/04/2019
Ο συντάξας,

Σέρβια, 01/04/2019
Θεωρήθηκε,

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μανώλης Θεοδωρίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'