ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99-2017

Σέρβια, 01/04/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υλοποίηση του έργου πρόκειται να λάβουν χώρα εργασίες με σκοπό την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού στις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 99/2017. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου και ασφαλούς περιβάλλοντος, τόσο για το προσωπικό όσο και για τα παιδιά στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες του Σταθμού. Συνεπώς, κρίθηκαν απαραίτητες οι ακόλουθες παρεμβάσεις, κατά τα άρθρα 3 και 4 του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος :

1. Εκθάμνωση και εκρίζωση επικίνδυνων δενδρυλλίων.
2. Τοποθέτηση βαμμένων προστατευτικών σιδηροσωλήνων στην εξωτερική πλευρά των ανοιγμάτων.
3. Προσαρμογή των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων στο ελάχιστο απαιτούμενο ύψος.
4. Αντικατάσταση πλακιδίων σε τμήμα των W.C..
5. Επίστρωση τμήματος του δαπέδου με πλακίδια.
6. Τοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου και επιφανειών στο χώρο εργασίας στην κουζίνα.
7. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ελαστικών παρεμβλημάτων στις υφιστάμενες μαρμάρινες βαθμίδες.
8. Τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων.
9. Συντήρηση μικρού τμήματος της στέγης και γενικοί ελαιοχρωματισμοί (εξωτερικά και εσωτερικά) για την αντιμετώπιση φθορών λόγω υγρασίας.
10. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) στον αύλειο χώρο.
11. Αντικατάσταση των δεκαεπτά παλαιών θερμαντικών σωμάτων με νέου τύπου (ασφαλέστερα).
12. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μονάδων.
13. Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
14. Συντήρηση υδραυλικής εγκατάστασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν επί τόπου κατά την εκτέλεση του έργου από τον επιβλέποντα της υπηρεσίας.

Ο συντάκτης,	**Θεωρήθηκε,**
	Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,
Μιχάλης Απ. Παπαδόπουλος	**Μανώλης Θεοδωρίδης**
Πολιτικός Μηχανικός	**Πολιτικός Μηχανικός**