

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	50,00
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	2	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	5,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	30,00
4	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	4	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	60,00
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	5	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	18,00
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	6	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	m2	7,00
7	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	7	ΝΑΟΙΚ 22.50	m2	10,00
8	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 1 1/2 "	8	ΝΑΟΙΚ 64.21.02	MM	160,00
9	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	9	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	kg	60,00
10	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες αλουμίνιου	10	ΝΑΟΙΚ 73.90.02	MM	8,00
11	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	11	ΝΑΟΙΚ 73.76	MM	40,00
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	12	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	m2	145,00
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	13	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	130,00
14	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	25,00
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	15	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	18,00
16	Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας κουζίνας	16	ΝΑΟΙΚ N\78.90.01	m2	2,00
17	Ανοξείδωτη πλάτη πάγκου κουζίνας	17	ΝΑΟΙΚ N\78.90.02	m2	7,00
18	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	18	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	m2	55,00
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	19	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	20,00
20	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	20	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	MM	160,00
21	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	21	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	m2	200,00
22	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	22	ΝΑΟΙΚ 76.22.01.ΣΧΕΤ	m2	35,00
23	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	23	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	450,00
24	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	24	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	350,00
25	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	25	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	20,00
26	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	26	ΝΑΟΙΚ 77.51	m2	90,00
27	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	27	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	80,00
28	Τοποθέτηση σταθερών περσιδων αλουμινίου επί θύρας.	28	ΝΑΟΙΚ 65.50.01.ΣΧΕΤ	TEM	1,00
29	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	29	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	m2	7,00
30	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	30	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	7,00
31	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	31	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	7,00
32	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (τύπου παιδικής χαράς) αύλειου χώρου	32	ΝΑΠΡΣ N\B12.22.01	Κατ'απ οκοπή	1,00
<b>2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL (τύπου 33/900/800)	33	ΑΤΗΕ 8434.01.ΣΧΕΤ	TEM	17,00
2	Εγκατάσταση κλιματιστική μονάδας 16.000 BTU/h	34	ΑΤΗΕ 8557.01.ΣΧΕΤ	TEM	2,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης	35	ΗΛΜ 052ΣΧ	ΤΕΜ	1,00
4	Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης	36	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.ΣΧ	ΤΕΜ	1,00

Σέρβια, 01/04/2019  
Ο συντάξας,

Σέρβια, 01/04/2019  
Θεωρήθηκε,

Μιχάλης Παπαδόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.,  
Μανώλης Θεοδωρίδης  
Πολιτικός Μηχανικός με Βαθμό Α'